

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเริ่มพัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลที่วัง
จำนวน 1 โครงการ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลที่วัง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
เป็นเงิน 608,000.- บาท (หกแสนแปดพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 312 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 936 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลที่วังกำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561
เป็นจำนวนเงิน 613,000 .- บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นสามบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบสรุปราคางานก่อสร้าง
 - प्र. ๔
 - प्र. ๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายกำนุช อินทนู ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล
 ๒. นายอุดร รัตนพันธ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 ๓. สิบเอกเฉลิมภพ หนูในน้ำ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 ๔. นางปารณีย์ เทวภักดิ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา
 ๕. นายยุทธนา สุริยะผล ตำแหน่ง นายช่างโยธา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช


- ประเภท งานทาง ปรับปรุงถนนพาราเอสพีลท์ติกคอนกรีต สายเริ่มพัฒนา หมู่ที่ 2
- เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลที่วัง
- สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ เทศบาลตำบลที่วัง
- แบบเลขที่
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ **13** มีนาคม 2561


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	434,028.07	1.4019	608,463.95	Factor F ผนตขก 2
2	งานป้ายโครงการฯ	5,000.00	1.0000	5,000.00	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย....	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก....	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้....	6.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม....	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			613,463.95	
	คิดเป็นเงินเพียง			613,000.00	
(ทกแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)					
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่	936.00	ตารางเมตร		
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	654.91	บาท/ตารางเมตร		


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ) ส. อ..........ประมาณราคา
 (เฉลิมภพ หนูในน้ำ)
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
 (นายกัญช์ อินทนู)
 ปลัดเทศบาล


(ลงชื่อ)..........ตรวจ
 (นายอุดร รัตนพันธ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


(ลงชื่อ)..........คณะกรรมการ
 (นายอุดร รัตนพันธ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........เห็นชอบ
 (นายกัญช์ อินทนู)
 ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) ส.อ..........คณะกรรมการ
 (เฉลิมภพ หนูในน้ำ)
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)..........อนุมัติ
 (นายเชาวลิต เจริญพงศ์)
 นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง

(ลงชื่อ)..........คณะกรรมการ
 (นางปารณีย์ เทวกักดิ์)
 หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ)..........คณะกรรมการ
 (นายยุทธนา สุริยะผล)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

บัญชีแสดงปริมาณงาน

ประมาณราคาโครงการ
 งบประมาณราคาเมื่อวันที่
 แบบเลขที่
 ก่อสร้าง
 ปรับปรุงถนนพาราเอสทีทีกอมนกรีต สายเริ่มพัฒนา หมู่ที่ 2
 ฝักรางกว้าง 3.00 ม. หน้า 0.05 ม. ยาว 312 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 936 ตร.ม.
 หมู่ที่ 2 ต.ห้วย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

13 มีนาคม 2561

กองช่าง เทศบาลตำบลห้วย
 ราคากลางมีขึ้นเมื่อเพลิง โขงล่า 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ																																							
				ราคา/หน่วย	จำนวน(บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวน(บาท)																																									
1	งานปรับปรุงทางเดิมแล้วทับ - ค่าดำเนินการและค่าเครื่องจักร ผู้เหินคลุก	1,123.20	ตร.ม.	0.00	0.00	14.63	16,432.42	16,432.42	กว้าง 3.60 ม.																																							
										2	งานชั้นพื้นทาง พร้อมบดอัดแน่น - พื้นทางวัสดุเป็นหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.15 ม. - ค่าขนส่งวัสดุ โดยรถบรรทุก 10 ล้อ และมีระยะทาง 10 กิโลเมตร รวม	154.44	ลบ.ม.	250.00	35.15	285.15	84,089.49	V = 0.495 ลบ.ม. ต่อ ม.																														
																			3	งานชั้นผิวจราจรแอสฟัลติกอมนกรีต - อัตราค่าบดตัวเมื่อทับ (1.5) - ค่าดำเนินการ + เสื่อมราคา (ผสม) - ค่าดำเนินการ + เสื่อมราคา (ทับ) รวมราคาต้นทุน	154.44	ลบ.ม.	0.00	544.48	84,089.49	84,089.49																						
																											4	งานชั้นผิวจราจรแอสฟัลติกอมนกรีต - ลาดยางไพรี่คัต - ลาดยางพาราแอสฟัลติกอมนกรีต หนา 5 ซม. ปูลาดผิวและบดทับชั้นผิว ไพรี่คัต งานอื่นๆ รวมค่าแรง และค่าวัสดุ	936.00	ตร.ม.	326.09	7.05	6,598.80	28,285.92														
																																			รวมค่าแรง และค่าวัสดุ	936.00	ตร.ม.	326.09	0.00	0.00	305,220.24							
																																										รวมค่าแรง และค่าวัสดุ	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	434,028.07

(ลงชื่อ) ส. อ.....
 (เฉลิมภพ หนูในน้ำ)
 งบประมาณราคา

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง